CMA
221512340062

正 本

报告编号：KJ26N84-034

检 测 报 告

项目名称：委托检测项目(有组织废气)

委托单位：日照正济药业有限公司

报告日期：2026 年 7 月 18 日

山东科建检测服务有限公司

检 测 报 告

一、基本信息

委托单位名称	日照正济药业有限公司		
委托单位地址	日照市经济开发区高雄路以北、兴宁路以西、深圳路以南		
联 系 人	李可	联系电话	18663326903
样品类别	有组织废气	样品来源	采样
采样日期	2026-07-06 至 2026-07-16	分析日期	2026-07-07
采样人员	牟宗杰、黄子珅、李鑫浩、袁兆雷	分析人员	周家艳
检测方法及检出限	见附表 1		
检测仪器设备信息	见附表 2		

编制：

审核：

签发：

山东科建检测服务有限公司 检验检测专用章

（检验检测专用章）

签发日期： 2026 年 7 月 18 日

二、检测结果

2.1 有组织废气检测结果(表 1)

检测点位		◎1 RTO 烟囱(DA001)(35.337053°N,119.408958°E)			
废气处理设施		水洗+RTO+急冷+碱洗			
采样日期		2026-07-06			
样品状态描述		采气袋			
排气筒高度(m)		30			
检测项目		频次 1	频次 2	频次 3	均值
烟气温度(℃)		37.4	37.8	38.3	37.8
含湿量(%)		5.1	5.1	5.1	5.1
烟气流速(m/s)		2.8	2.8	2.9	2.8
标干流量(m³/h)		12919	12993	13291	13068
样品编号		Q26N84-034-00101-1-1	Q26N84-034-00101-1-2	Q26N84-034-00101-1-3	/
挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	7.09	7.52	7.06	7.22
	排放速率(kg/h)	0.0916	0.0977	0.0938	0.0944
备注：无。					

2.1 有组织废气检测结果(表 2)

检测点位		◎2 研发楼烟囱(DA002)(35.333598°N,119.408552°E)			
废气处理设施		碱洗+除雾+活性炭吸附			
采样日期		2026-07-06			
样品状态描述		采气袋			
排气筒高度(m)		25			
检测项目		频次 1	频次 2	频次 3	均值
烟气温度(℃)		29.6	29.6	29.5	29.6
含湿量(%)		2.3	2.3	2.3	2.3
烟气流速(m/s)		6.6	6.6	7.0	6.7
标干流量(m³/h)		23482	23273	24727	23827
样品编号		Q26N84-034-00201-1-1	Q26N84-034-00201-1-2	Q26N84-034-00201-1-3	/
挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	21.6	22.3	24.0	22.6
	排放速率(kg/h)	0.507	0.519	0.593	0.540
备注：无。					

2.1 有组织废气检测结果(表 3)

检测点位		◎3 低浓废气烟囱(DA003)(35.336862°N,119.407944°E)			
废气处理设施		碱洗+氧化+水洗			
采样日期		2026-07-06			
样品状态描述		采气袋			
排气筒高度(m)		20			
检测项目		频次 1	频次 2	频次 3	均值
烟气温度(℃)		33.1	33.1	32.8	33.0
含湿量(%)		2.7	2.7	2.7	2.7
烟气流速(m/s)		5.8	5.7	5.7	5.7
标干流量(m³/h)		8911	8787	8888	8862
样品编号		Q26N84-034-00301-1-1	Q26N84-034-00301-1-2	Q26N84-034-00301-1-3	/
挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	83.8	85.8	71.8	80.5
	排放速率(kg/h)	0.747	0.754	0.638	0.713
备注：无。					

2.1 有组织废气检测结果(表 4)

检测点位		◎1 RTO 烟囱(DA001)(35.337053°N,119.408958°E)			
废气处理设施		水洗+RTO+碱洗+急冷			
采样日期		2026-07-16			
排气筒高度(m)		30			
检测项目		频次 1	频次 2	频次 3	均值
烟气温度(℃)		33.2	34.1	34.6	34.0
含湿量(%)		5.9	6.6	6.8	6.4
烟气流速(m/s)		2.0	1.9	1.7	1.9
标干流量(m³/h)		9373	8437	7535	8448
含氧量(%)		20.6	21.0	20.8	20.8
样品编号		Q26N84-034-00102-1-1	Q26N84-034-00102-1-2	Q26N84-034-00102-1-3	/
氮氧化物	实测浓度(mg/m³)	3	ND	ND	ND
	排放速率(kg/h)	0.03	/	/	/
备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。					

附表 1 检测方法及检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
有组织废气	含湿量	固定源废气监测技术规范 6.2 排气中水分含量的测定 6.2.2 干湿球法 HJ/T 397-2007	/
	烟气温度	固定源废气监测技术规范 6.1 排气温度的测定 6.1.2 a) 热电偶温度计法 HJ/T 397-2007	/
	烟气流速	固定源废气监测技术规范 6.5 排气流速、流量的测定 6.5.3 b) S 型皮托管法 HJ/T 397-2007	/
	挥发性有机物	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m³

附表 2 检测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260E	KJYQ-472
空盒气压表	DYM3-1	KJYQ-420
空盒气压表	DYM3	KJYQ-461
便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪	崂应 3012H-D	KJYQ-295
阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062E	KJYQ-467
气相色谱仪	GC7900	KJYQ-148
备注:本报告所用仪器设备均为自有，无租用、借用情况。		

————报告结束————

报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：　山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮　　编：　276826

电　　话：　0633-2281009/0633-2281677

传　　真：　0633-2281009

邮　　箱：　rzkjjc@163.com